

**Wykaz przewidzianych do realizacji robót budowlanych opracowany na podstawie kosztorysów (Proszę uzupełnić wartości)**

**CZĘŚĆ 1:**

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Struga 38, 40, 42 w Sosnowcu

Numer elementu	Opis robót	Wartość
1	2	3
	<b>1. Roboty wg audytu</b>	
1.1	Rusztowania i roboty przygotowawcze	
1.2	Przygotowanie powierzchni ścian	
1.3	Ułożenie opaski wokół budynku	
1.4	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.8cm wraz z izolacją przeciwwodną -1,00 m poniżej poziomu terenu	
1.5	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.8cm - powyżej poziomu terenu	
1.6	Docieplenie ścian styropianem	
1.7	Docieplenie ścian loggii styropianem	
1.8	Tynkowanie ościeży	
1.9	Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku	
1.10	Wymiana parapetów	
1.11	Obróbki blacharskie dachu	
1.12	Wymiana stolarki okiennej	
1.13	Docieplenie stropodachu metodą nadmuchu wełną gr.20cm	
1.14	Rury spustowe	
	<b>2. Roboty pozaaudytowe</b>	
2.1	Tynki na ścianach niedocieplanych	
2.2	Remont pokrycia wraz z wymianą obróbek blacharskich daszków nad wejściami	
2.3	Wymiana rynien wraz z obróbkami blacharskimi	
2.4	Remont posadzek balkonów i loggii- wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki	
2.5	Wymiana instalacji odgromowej	
2.6	Malowanie balustrad blacharskich loggii, m-ż nawietrzaków w kuchniach	

2.7	Roboty towarzyszące	
		Razem k.b.
		Podatek VAT 8%
		Ogółem

**CZEŚĆ 2:**

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Struga 50,52,54 w Sosnowcu

Numer elementu	Opis robót	Wartość
1	2	3
1.	<b>Roboty wg audytu</b>	
1.1	Rusztowania i roboty przygotowawcze	
1.2	Przygotowanie powierzchni ścian	
1.3	Ułożenie opaski wokół budynku	
1.4	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.8cm wraz z izolacją przeciwwodną -1,00 m poniżej poziomu terenu	
1.5	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.8cm - powyżej poziomu terenu	
1.6	Docieplenie ścian styropianem	
1.7	Tynkowanie ościeży	
1.8	Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku	
1.9	Wymiana parapetów	
1.10	Wymiana stolarki okiennej	
1.11	Docieplenie stropodachu wentylowanego wełną mineralną gr. 16cm	
1.12	Rury spustowe	
2.	<b>Roboty pozaaudytowe</b>	
2.1	Tynki na ścianach niedocieplanych	
2.2	Wyrównanie ścianek loggii i sufitów styropianem 3 cm wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej na siatce	
2.3	Wymiana rynien wraz z obróbkami blacharskimi	
2.4	Remont posadzek balkonów i loggii- wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek z izolacją + płytki	
2.5	Przełożenie instalacji odgromowej	
2.6	Malowanie balustrad blacharskich loggii, m-ż nawietrzaków w kuchniach	
2.7	Roboty towarzyszące	
		Razem k.b.
		Podatek VAT 8%
		Ogółem

**CZEŚĆ 3:**

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. ul. Hutniczej 1A w Sosnowcu

Numer elementu	Opis robót	Wartość
1	2	3
	<b>1. Roboty wg audytu</b>	
1.1	Rusztowania i roboty przygotowawcze	
1.2	Przygotowanie powierzchni ścian	
1.3	Ułożenie opaski wokół budynku	
1.4	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną -1,00 m poniżej poziomu terenu	
1.5	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm - powyżej poziomu terenu	
1.6	Docieplenie ścian styropianem	
1.7	Tynkowanie ościeży	
1.8	Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku	
1.9	Wymiana parapetów	
1.10	Wymiana stolarki okiennej	
1.11	Docieplenie stropodachu wentylowanego wełną mineralną gr. 19cm	
1.12	Rury spustowe	
	<b>2. Roboty pozaaudytowe</b>	
2.1	Tynki na ścianach niedocieplanych	
2.2	Remont pokrycia wraz z wymianą obróbek blacharskich daszka nad wejściem	
2.3	Wymiana instalacji odgromowej, m-ż nawietrzaków w kuchniach	
2.4	Roboty towarzyszące	
		Razem k.b.
		Podatek VAT 8%
		Ogółem

**CZEŚĆ 4:**

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nowopogońskiej 51-53 w Sosnowcu

Numer elementu	Opis robót	Wartość
1	2	3
1.	<b>Roboty wg audytu</b>	
1.1	Rusztowania i roboty przygotowawcze	
1.2	Przygotowanie powierzchni ścian	
1.3	Ułożenie opaski wokół budynku	
1.4	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm wraz z izolacją przeciwwodną -1,00 m poniżej poziomu terenu	
1.5	Docieplenie cokołu styropianem ekstrudowanym gr.12cm - powyżej poziomu terenu	
1.6	Docieplenie ścian styropianem	
1.7	Tynkowanie ościeży	
1.8	Inne roboty niezbędne do wykonania docieplenia budynku	
1.9	Wymiana parapetów	
1.10	Obróbki blacharskie dachu	
1.11	Wymiana stolarki okiennej	
1.12	Docieplenie stropodachu metodą nadmuchu wełną gr. 21cm	
2.	<b>Roboty pozaaudytowe</b>	
2.1	Tynki na ścianach niedocieplanych	
2.2	Wyrównanie ścianek loggii i sufitów styropianem 3 cm wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej na siatce	
2.3	Remont posadzek i wymiana obróbek blacharskich loggii	
2.4	Wymiana instalacji odgromowej	
2.5	Wymiana balustrad loggii	
2.6	Roboty towarzyszące	

2.7	Malowanie zadaszeń i balustrad przy wejściach, m-ż nawietrzaków w kuchniach	
		Razem k.b.
		Podatek VAT 8%
		Ogółem