

---

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Remont nawierzchni asfaltowej drogi  
ADRES INWESTYCJI: Sosnowiec, ul. Struga 38-40-42, 56-58-60  
INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa "NASZA" w Sosnowcu  
ADRES INWESTORA: Sosnowiec, ul. Staszica 19a  
WYKONAWCA:  
ADRES WYKONAWCY:  
BRANŻE:  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
DATA OPRACOWANIA: 28.05.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Zakres robót:

1. Prace przygotowawcze i zabezpieczające.
2. Cięcie asfaltu, mechaniczna rozbiórka nawierzchni asfaltowych z wywozem materiału z rozbiórki.
3. Oczyszczenie nawierzchni.
4. Wykonanie nawierzchni szczepialnej środkiem DINORAM SLB lub równorzędnym.
5. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej.
6. Walcowanie.
7. Wykończenie nowych fragmentów nawierzchni taśmą uszczelniającą PEBIT lub równorzędną.
8. Prace porządkowe.

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0721 -01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m		
		210 * 1,8	m	378,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>378,000</b>
2	KNNR 5 0721 -02	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości	m		
		210 * 1,8	m	378,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>378,000</b>
3	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m2		
		210	m2	210,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210,000</b>
4	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 3	m2		
		210	m2	210,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210,000</b>
5	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, mineralno-bitumiczną	t		
		210 * 0,09	t	18,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,900</b>
6	Kalkulacja własna	Koszt wywozu i utylizacji asfaltu	m3		
		20	m3	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>