

---

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Malowanie klatek schodowych  
ADRES INWESTYCJI: ul. Struga 38-40-42 w Sosnowcu  
INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa "NASZA" w Sosnowcu  
ADRES INWESTORA: Sosnowiec, ul. Staszica 19a  
WYKONAWCA:  
ADRES WYKONAWCY:  
BRANŻE:  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
DATA OPRACOWANIA: 26.05.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		$((2,18 * 4) * 3) + (1,89 * 3) + (1,8 * 45)$	m2	112,830	
		okna na klatkach schodowych, drzwi wejściowe na klatki, drzwi wejściowe do mieszkań.		RAZEM	112,830
2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$((2,4 * 5,2 * 4) + (1,2 * 5,2)) * 3 + (((3 * 0,6 * 1) + (4,6 * 2,6) + (1,4 * 2,6) + (4,6 * 2,6) + (2,4 * 2,1)) * 4,5) * 3 + (((2,9 * 2,1) * 2) + (1 * 2,9)) * 3)$	m2	678,120	
		sufity i ściany na klatkach, zejścia do piwnic		RAZEM	678,120
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
		drzwi do piwnic		RAZEM	3,000
4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		$0,9 * 2 * 3$	m2	5,400	
		drzwi techniczne do piwnic		RAZEM	5,400
5	Wycena własna	Czas pracy rusztowań	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		$((3 * 0,6 * 1) + (4,6 * 2,6) + (1,4 * 2,6) + (4,6 * 2,6) + (2,4 * 2,1)) * 4,5) * 3 + (((2,9 * 2,1) * 2) * 3)$	m2	500,940	
		ściany klatek, ściany korytarzy		RAZEM	500,940
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		$((2,4 * 5,2 * 4) + (1,2 * 5,2)) * 3 + ((1 * 2,9) * 3)$	m2	177,180	
				RAZEM	177,180
12	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH	m		
		$(5 * 45) + ((2,5 * 5) * 3) + 10$	m	272,500	
				RAZEM	272,500
13	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		$((3 * 0,6 * 1) + (4,6 * 2,6) + (1,4 * 2,6) + (4,6 * 2,6) + (2,4 * 2,1)) * 4,5) * 3 + (((2,9 * 2,1) * 2) * 3)$	m2	500,940	
				RAZEM	500,940

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		$((2,4 * 5,2 * 4) + (1,2 * 5,2)) * 3 + ((1 * 2,9) * 3)$	m2	177,180	
				RAZEM	177,180
15	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity biegów schodowych	m2		
		$((2,4 * 5,2 * 4) + (1,2 * 5,2)) * 3$	m2	168,480	
				RAZEM	168,480
16	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany klatek schodowych	m2		
		$((3 * 0,6 * 1) + (4,6 * 1,1) + (1,4 * 1,1) + (4,6 * 1,1) + (2,4 * 0,6)) * 4,5 * 3$	m2	201,150	
				RAZEM	201,150
17	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - zejścia do piwnic	m2		
		$((2,9 * 2,1) * 2) + (1 * 2,1) * 3$	m2	42,840	
		ściany i sufity		RAZEM	42,840
18	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia na korytarzach i klatkach schodowych	m2		
		$((1,3 + 2,6 + 4,5 + 1,4) * 3) + (((4,6 + 2,4 + 4,6 + 1,4) * 4) * 3) * 1,5$	m2	278,100	
				RAZEM	278,100
19	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		$((1,3 + 1,3 + 4,6 + 2,5) * 1,5) * 3$	m2	43,650	
				RAZEM	43,650
20	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		$((1,3 + 1,3 + 4,6 + 2,5) * 1,5) * 3$	m2	43,650	
				RAZEM	43,650
21	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - cokoły + policzki schodów	m		
		$((1,3 + 2,6 + 4,5 + 1,4) * 3) + (((4,6 + 2,4 + 4,6 + 1,4) * 4) * 3) + (8 * 2)$	m	201,400	
				RAZEM	201,400
22	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
23	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3	m2		
		168,48	m2	168,480	
				RAZEM	168,480

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		$((2,18 * 4) * 3) + (1,89 * 3) + (1,8 * 45)$	m2	112,830	
		okna na klatkach schodowych, drzwi wejściowe na klatki, drzwi wejściowe do mieszkań.		RAZEM	112,830
2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$((2,4 * 5,2 * 4) + (1,2 * 5,2)) * 3 + (((3 * 0,6 * 1) + (4,6 * 2,6) + (1,4 * 2,6) + (4,6 * 2,6) + (2,4 * 2,1)) * 4,5) * 3 + (((2,9 * 2,1) * 2) + (1 * 2,9)) * 3)$	m2	678,120	
		sufity i ściany na klatkach, zejścia do piwnic		RAZEM	678,120
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
		drzwi do piwnic		RAZEM	3,000
4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		$0,9 * 2 * 3$	m2	5,400	
		drzwi techniczne do piwnic		RAZEM	5,400
5	Wycena własna	Czas pracy rusztowań	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		$((3 * 0,6 * 1) + (4,6 * 2,6) + (1,4 * 2,6) + (4,6 * 2,6) + (2,4 * 2,1)) * 4,5) * 3 + (((2,9 * 2,1) * 2) * 3)$	m2	500,940	
		ściany klatek, ściany korytarzy		RAZEM	500,940
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		$((2,4 * 5,2 * 4) + (1,2 * 5,2)) * 3 + ((1 * 2,9) * 3)$	m2	177,180	
				RAZEM	177,180
12	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH	m		
		$(5 * 45) + ((2,5 * 5) * 3) + 10$	m	272,500	
				RAZEM	272,500
13	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		$((3 * 0,6 * 1) + (4,6 * 2,6) + (1,4 * 2,6) + (4,6 * 2,6) + (2,4 * 2,1)) * 4,5) * 3 + (((2,9 * 2,1) * 2) * 3)$	m2	500,940	
				RAZEM	500,940

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		$((2,4 * 5,2 * 4) + (1,2 * 5,2)) * 3 + ((1 * 2,9) * 3)$	m2	177,180	
				RAZEM	177,180
15	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity biegów schodowych	m2		
		$((2,4 * 5,2 * 4) + (1,2 * 5,2)) * 3$	m2	168,480	
				RAZEM	168,480
16	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany klatek schodowych	m2		
		$((3 * 0,6 * 1) + (4,6 * 1,1) + (1,4 * 1,1) + (4,6 * 1,1) + (2,4 * 0,6)) * 4,5 * 3$	m2	201,150	
				RAZEM	201,150
17	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - zejścia do piwnic	m2		
		$((2,9 * 2,1) * 2) + (1 * 2,1)) * 3$	m2	42,840	
		ściany i sufity		RAZEM	42,840
18	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia na korytarzach i klatkach schodowych	m2		
		$((1,3 + 2,6 + 4,5 + 1,4) * 3) + (((4,6 + 2,4 + 4,6 + 1,4) * 4) * 3) * 1,5$	m2	278,100	
				RAZEM	278,100
19	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		$((1,3 + 1,3 + 4,6 + 2,5) * 1,5) * 3$	m2	43,650	
				RAZEM	43,650
20	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		$((1,3 + 1,3 + 4,6 + 2,5) * 1,5) * 3$	m2	43,650	
				RAZEM	43,650
21	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - cokoły + policzki schodów	m		
		$((1,3 + 2,6 + 4,5 + 1,4) * 3) + (((4,6 + 2,4 + 4,6 + 1,4) * 4) * 3) + (8 * 2)$	m	201,400	
				RAZEM	201,400
22	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
23	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3	m2		
		168,48	m2	168,480	
				RAZEM	168,480

## PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Koszty bezpośrednie	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	0,00			
			OGÓŁEM	0,00

Słownie: zł

## Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	------------	---------

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	---------	---------	------------	---------

## Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	------------	---------

## Zestawienie odpadów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Transport
-----	-------	------	-------	------------	---------	-----------

## Spis treści

Strona Tytułowa  
Przedmiar  
Podsumowanie  
Spis treści

1  
2  
5  
7