

Opis

Zakres robót:

1. Zabezpieczenie terenu robót.
2. Demontaż i rozebranie obróbek blacharskich i papowych na kominach.
3. Rozebranie rynien.
4. Zerwanie całkowite pokrycia z papy.
5. Wymiana częściowa deskowania.
6. Krycie papą termozgrzewalną 2-krotnie dachu papą podkładową do mocowania mechanicznego i wierzchniego krycia wraz z wykonaniem obróbek papowych.
7. Montaż rynien i podłączenie rur spustowych.
8. Zabezpieczenie obróbek papowych listwami dociskowymi wciętymi w tynk wraz z uszczelnieniem wcięć.
9. Odtworzenie instalacji odgromowej na dachu.
10. Usunięcie materiałów rozbiórkowych i odpadowych z dachu.
11. Prace porządkowe i wywóz odpadów.

Specyfikacja materiałów podstawowych:

Papa wierzchniego krycia:

1. Sposób montażu: do zgrzewania
2. Grubość: min. 5,2 mm
3. Masa bitumiczna: asfalt modyfikowany SBS
4. Osnowa: włóknina poliestrowa min. 250 g/m²
5. Posypka mineralna
6. Odporność na działanie ognia zewn. BROOF (t1)
7. Giętkość w niskich temperaturach: min. -20 stC

Papa podkładowa:

1. Sposób montażu: do mocowania mechanicznego
2. Grubość: min. 3,0 mm
3. Masa bitumiczna: asfalt modyfikowany SBS
4. Osnowa: włóknina poliestrowo szklana min. 50 g/m²
5. Odporność na działanie ognia zewn. BROOF (t1)
6. Giętkość w niskich temperaturach: min. -5 stC

Środek gruntujący modyfikowany kauczukiem Siplast Primer Grunt SBS Icopal

Blacha stalowa:

1. Grubość: min. 0,7 mm.
2. Zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie
3. Powłoka: poliestr powlekany

Rynny i rury spustowe - blacha ocynkowana powlekana grub. min. 0,55 mm.

Cegła

1. Pełna lub klasyfikowana jako pełna.
2. Klasa min. 20.
3. Zaprawa: zalecana gotowa do klinkieru (do murowania i spoinowania)

Tynki:

1. Środek gruntuujący dla tynku silikonowego.
2. Tynk cienkowarstwowy silikonowy grub. ziarna max. 1,5 mm
3. Zaprawa klejowa systemu dociepleń.
4. Siatka z włókna szklanego min. 145 g/m²

Farby olejne i chlorokauczukowe: podkładowe i nawierzchniowe ogólnego stosowania.

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe.			
1.1 Usunięcie przewodów, innych elementów	1		r-g
1.2 KNR 401/519/4 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa	35,3		m2
1.3 KNR 401/519/5 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna	35,3	3,00	m2
1.4 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	8,6		m
1.5 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	7		m
1.6 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	8,5		m2
2 Roboty ciesielskie.			
2.1 KNR 401/414/2 Wymiana deskowania lub łączenia dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 25 mm - przyjęto 10% pow.	3,5		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
3 Pokrycie dachu, obróbki. Orynnowanie.			
3.1 KNRW 202/504/2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe - papą podkładową (do mocowania mechanicznego, gr. min 3mm, giętkość do min. do -5 stC) i wierzchniego krycia (gr. 5,2 mm, giętkość do do min. - 20 stC, modyfikowana SBS)	35,3		m2
3.2 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm - pasy nadrynnowe, wiatrownice	5,1		m2
3.3 KNRW 202/522/2 (1) Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe Fi 15 cm, blacha ocynkowana powlekana	8,6		m
3.4 KNRW 202/522/5 Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej - zbiorniczki lub leje spustowe	2		szt
3.5 KNRW 202/529/2 (1) Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 12 cm, blacha ocynkowana powlekana	7		m
3.6 KNR 401/528/6 Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej powlekanej	4		szt
3.7 KNR 401/528/6 Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej - analogia: czyszczaki na rurach spustowych	2		szt
3.8 KNR 204/601/1 Spoinowanie murów, zaprawa cementowo-wapienna - elewacja na wys. 0,3 m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2,6		m2
3.9 KNR 22/528/1 Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD, przygotowanie podłoża - pod obróbki papowe, środek gruntujący Siplast Primer SBS	5		m2
3.10 KNRW 202/504/3 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej - papą wierzchniego krycia o parametrach j.w.	5		m2
3.11 KNR 202/515/4 Założenie pasów usztywniających z blachy ocynkowanej, szerokości 0,20 m - wcięte w tynk, wykonać z blachy powlekanej	10,2		m
3.12 KNR AT 27/515/4 Uszczelnienie wcięcia obróbki.	10,2		m
3.13 KNR 508/802/1 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w cegle, głębokość do 8 cm i średnicy do 10 mm - mocowanie obróbek blacharskich	24		szt
3.14 KNR 508/809/1 Osadzenie w podłożu kołków, na ścianie lub stropie, kołki plastikowe rozporowe	24		szt
4 Instalacja odgromowa.			
4.1 KNR 403/702/7 Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim, pokrycie: wspornik klejony na lepek	24		szt
4.2 KNR 403/711/5 Wymiana złączy instalacji odgromowych, złącze kontrolne, połączenie pręt-pręt	2		szt
4.3 KNR 403/711/1 Wymiana złączy instalacji odgromowych, złącze do rynny na dachu	2		szt
4.4 KNR 403/711/3 Wymiana złączy instalacji odgromowych, złącze naprężające na dachu	2		szt
4.5 KNR 403/706/1 (2) Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach płaski, pręt o przekroju do 200 mm2	36		m
4.6 Wycena własna: pomiary instalacji odgromowej	1		kpl
5 Roboty pozostałe. Wywóz.			
5.1 KNRW 219/102/1 Oznakowanie terenu robót	30		m
5.2 KNR 202/1604/1 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe	84		m2
5.3 KNR 202/1613/1 (1) Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10 m, bednarka (nakłady podstawowe)	84		m2
5.4 Wycena własna: czas pracy rusztowań	1		kpl
5.5 KNR 404/901/5 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie	7		m
5.6 KNR 404/901/6 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie	7		m
5.7 KNR 404/901/7 Rynny drewniane do gruzu, rozebranie	7		m
5.8 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km - wywóz papy, blach, gruzu, innych	1		m3
5.9 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	1	9,00	m3
5.10 Wycena własna: utylizacja gruzu, blach	0,2		m3
5.11 Wycena własna: utylizacja papy	0,8		m3