
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Malowanie klatek schodowych wraz z korytarzami

ADRES INWESTYCJI: Pl. Kościuszki 13 w Sosnowcu

INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa "NASZA" w Sosnowcu

ADRES INWESTORA: Sosnowiec, ul. Staszica 19a

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 27.07.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		7,76 + 7,76 + 31,92 + 35,7 + 37,8	m2	120,940	
		okna na korytarzach, okna na klatkach schodowych, drzwi wejściowe na korytarze, drzwi wejściowe do mieszkań.		RAZEM	120,940
2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		192,36 + 670,38 + 162,91 * 2 + 41,64 * 2	m2	1 271,840	
		sufity i ściany na korytarzach, sufity i ściany na klatkach		RAZEM	1 271,840
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
		drzwi do piwnic		RAZEM	2,000
4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		0,9 * 2 * 2	m2	3,600	
		drzwi techniczne do piwnic		RAZEM	3,600
5	Wycena własna	Czas pracy rusztowań	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
7	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
8	KNR 4-01 0701-07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
9	TZKNBK IV - 64	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3 m2 i grub. 1/2 ceg.	m2		
		0,5 + poz.5	m2	1,500	
		dwa okna okrągłe na klatkach		RAZEM	1,500
10	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
11	KNR 4-01 0712-08	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-gipsowej na stropach, biegach, spocznikach na podłożu drewnianym otrzcinowanym (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
12	KNR 0-23 2612- 07analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach - naprawa spękań ścian korytarzy i klatek (siatkowanie pasami)	m2		
		99,62	m2	99,620	
				RAZEM	99,620
13	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		13	m2	13,000	
				RAZEM	13,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		162,91 * 2 + 670,38	m2	996,200	
		ściany klatek, ściany korytarzy		RAZEM	996,200
15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		41,64 * 2 + 192,36	m2	275,640	
				RAZEM	275,640
16	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
17	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH	m		
		264	m	264,000	
				RAZEM	264,000
18	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		162,91 * 2 + 670,38 - 342,06	m2	654,140	
				RAZEM	654,140
19	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		275,64	m2	275,640	
				RAZEM	275,640
20	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		0	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
21	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		275,640	m2	275,640	
				RAZEM	275,640
22	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		996,2	m2	996,200	
				RAZEM	996,200
23	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity korytarzy+ sufity biegów schodowych	m2		
		275,64	m2	275,640	
				RAZEM	275,640
24	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany korytarzy + ściany klatek schodowych	m2		
		654,14	m2	654,140	
				RAZEM	654,140
25	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - zejścia do piwnic	m2		
		13,3 * 2 + 2,9 * 2	m2	32,400	
		ściany i sufity		RAZEM	32,400
26	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia na korytarzach i kłatach schodowych	m2		
		342,06	m2	342,060	
				RAZEM	342,060
27	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - cokoły + policzki schodów	m		
		19,92 + 4,2 + 2	m	26,120	
				RAZEM	26,120

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2		
		20,8	m2	20,800	
				RAZEM	20,800
29	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi wejściowe na klatki, ścianki drewniane przy drzwiach piwnicznych	m2		
		31,92 * 2 + 2,28 * 2	m2	68,400	
				RAZEM	68,400
30	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3	m2		
		275,64	m2	275,640	
				RAZEM	275,640