
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Malowanie klatek schodowych wraz z korytarzami

ADRES INWESTYCJI: ul. Staszica 23 w Sosnowcu

INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa "NASZA" w Sosnowcu

ADRES INWESTORA: Sosnowiec, ul. Staszica 19a

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 27.07.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		2,4 + 1,44 + 7,26 + 9,45 + 5,67 + 6,38 + 1,89 + 7,56	m2	42,050	
		okna na klatkach schodowych, drzwi wejściowe na korytarze, drzwi wejściowe do mieszkań.		RAZEM	42,050
2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		113 + 340	m2	453,000	
		sufity i ściany na korytarzach, sufity i ściany na klatkach		RAZEM	453,000
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
		drzwi do piwnic		RAZEM	1,000
4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		0,9 * 2 * 2	m2	3,600	
		drzwi techniczne do piwnic		RAZEM	3,600
5	Wycena własna	Czas pracy rusztowań	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegły lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR 4-01 0701-07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
9	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR 0-23 2612- 07analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach - naprawa spękań ścian korytarzy i klatek (siatkowanie pasami)	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		340	m2	340,000	
		ściany klatek, ściany korytarzy		RAZEM	340,000
13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		113	m2	113,000	
				RAZEM	113,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
15	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH	m		
		114	m	114,000	
				RAZEM	114,000
16	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		340	m2	340,000	
				RAZEM	340,000
17	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		113	m2	113,000	
				RAZEM	113,000
18	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity korytarzy+ sufity biegów schodowych	m2		
		113	m2	113,000	
				RAZEM	113,000
19	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany korytarzy + ściany klatek schodowych	m2		
		340	m2	340,000	
				RAZEM	340,000
20	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - zejścia do piwnic	m2		
		11	m2	11,000	
		ściany i sufity		RAZEM	11,000
21	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia na korytarzach i klatkach schodowych	m2		
		154	m2	154,000	
				RAZEM	154,000
22	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - cokoły + policzki schodów	m		
		106	m	106,000	
				RAZEM	106,000
23	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
24	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi na półpiętrach, drzwi na korytarz na I piętrze	m2		
		1,89 + 1,89 + 1,89 + 5,26	m2	10,930	
				RAZEM	10,930
25	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3	m2		
		14,53 + 14,53 + 14,53 + 24,45 + 24,47 + 15,67 + 4,29	m2	112,470	
				RAZEM	112,470