
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45111300-1

Roboty rozbiórkowe

45262400-5

Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45430000-0

Pokrywanie podłóg i ścian

45442000-7

Nakładanie powierzchni kryjących

NAZWA INWESTYCJI: REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WRAZ Z WYMIANĄ BALUSTARDY SCHODOWEJ

ADRES INWESTYCJI: 41-200 SOSNOWIEC UL.STASZICA 9 KL.II

NAZWA INWESTORA: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA"

ADRES INWESTORA: 41-200 SOSNOWIEC ul. STASZICA 19A

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż.Tomasz Kowalski

DATA OPRACOWANIA: 08.07.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

08.07.2025

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		1,16 * 2,12	m2	2,459	
		0,30 * 1,00	m2	0,300	
		(0,30 + 0,11) * (1,46 + 2,42)	m2	1,591	
		0,30 * 2,13	m2	0,639	
		(0,30 + 0,18) * 1,76	m2	0,845	
		0,10 * 1,00	m2	0,100	
				RAZEM	5,934
2	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
		2,90	m	2,900	
				RAZEM	2,900
3	KNR-W 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach	m2		
		1,16 * 2,12	m2	2,459	
				RAZEM	2,459
4	KNR AT-17 0110-03	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 6 mm	m2		
		0,30 * (1,32 + 2,42)	m2	1,122	
		0,30 * (1,54 + 2,72)	m2	1,278	
		0,30 * (1,81 + 3,02)	m2	1,449	
		0,30 * (1,82 + 3,32)	m2	1,542	
		0,30 * (2,13 + 3,62)	m2	1,725	
				RAZEM	7,116
5	ZKNR C-1 0301-01	Oczyszczenie podłoża.	m2		
		poz.4	m2	7,116	
				RAZEM	7,116
6	ZKNR C-2 0603-01	Grunтовanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m2		
		1,122 + poz.7	m2	7,116	
				RAZEM	7,116
7	ZKNR C-2 0702-01 + ZKNR C-2 0702-02	Wykonanie podlewek o gr. 50 mm	m2		
		0,30 * (1,54 + 2,72)	m2	1,278	
		0,30 * (1,81 + 3,02)	m2	1,449	
		0,30 * (1,82 + 3,32)	m2	1,542	
		0,30 * (2,13 + 3,62)	m2	1,725	
				RAZEM	5,994
8	KNR 2-02 2111-01 9931-64	Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prostokątnych - układanie posadzek o powierzchni mniejszej niż 10 m2 płytki TP 30 x 30 x 3 piaskowana impregnowana 7437 antypoślizgowość R 11	m2		
		2,00	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 2-02 2111-13	Cokolik przyścienny, piaskowany impregnowany, 7437	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 2-02 2112-02	Schody kątowe piaskowane impregnowane wzór 7437, zacinanе pod kątem 45 stopni, stopnie dzielone w połowie. Schody betonowe DASAG.	m		
		27,97	m	27,970	
				RAZEM	27,970
11	KNR 2-02 0904-01 z.sz. 5.6. 9911	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) Tynki na pow.do 5 m2.	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,66 * (0,96 + 0,10) * 0,5	m2	1,410	
				RAZEM	1,410
12	KNR 2-02 1505-11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania	m2		
		poz.11	m2	1,410	
				RAZEM	1,410
13	KNR 2-02 1207-05	Balustrady schodowe malowane proszkowo.	m		
		2,90 <i>Materiał konstrukcyjny:</i> <i>Typ stali: stal konstrukcyjna czarna (np. S235JR zgodnie z PN-EN 10025)</i> <i>Kształt profilu: rura stalowa okrągła</i> <i>Średnica rury poręczy: 42,4 mm</i> <i>Grubość ścianki rury: 2,0-2,5 mm</i> <i>2, Obróbka powierzchni:</i> <i>Piaskowanie lub szlifowanie przed malowaniem</i> <i>Powłoka malarska: lakier proszkowy, nakładany elektrostatycznie</i> <i>Rodzaj farby: epoksydowo-poliestrowa lub poliestrowa (dla zastosowań zewnętrznych)</i> <i>Grubość powłoki malarskiej: 60-120 µm</i> <i>Kolor standardowy: czarny matowy (RAL 9005)</i>	m	2,900	
				RAZEM	2,900
14	KNR 2-31 0511-02 R=1,3,M=0,S=1	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z rozbiorki.	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.1 * 0,01	m3	0,059	
		poz.3 * 0,05	m3	0,123	
				RAZEM	0,182
16	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m3		
		poz.15	m3	0,182	
				RAZEM	0,182
17	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu.	m3		
		poz.1 * 0,01	m3	0,059	
		poz.3 * 0,05	m3	0,123	
				RAZEM	0,182