

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana balustrad na balkonach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym		
1	Element	Balkon 5m		
1.1	KNR 404/804/5	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych Krotność=20	m	5
1.2	KNR 508/803/2	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wrnek w betonie, głębokość do 8 cm i średnicy do 20 mm Krotność=20	szk	14
1.3	KNR 508/809/4	Osadzenie w podłożu kołków, kołki kotwiące HILTI M10, na ścianie - kotwy żywiczne Krotność=20	szk	14
1.4	KNR 202/1209/2	Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste - zgodne z projektem, ocynkowane, malowane proszkowo Krotność=20	m	5,4
2	Element	Balkon 2,2m		
2.1	KNR 404/804/5	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych Krotność=20	m	2,2
2.2	KNR 508/803/2	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wrnek w betonie, głębokość do 8 cm i średnicy do 20 mm Krotność=20	szk	8
2.3	KNR 508/809/4	Osadzenie w podłożu kołków, kołki kotwiące HILTI M10, na ścianie - kotwy żywiczne Krotność=20	szk	8
2.4	KNR 202/1209/2	Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste - zgodne z projektem, ocynkowane, malowane proszkowo Krotność=20	m	2,2
3	Element	Balkon 3,3m		
3.1	KNR 404/804/5	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych Krotność=20	m	3,3
3.2	KNR 508/803/2	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wrnek w betonie, głębokość do 8 cm i średnicy do 20 mm Krotność=20	szk	8
3.3	KNR 508/809/4	Osadzenie w podłożu kołków, kołki kotwiące HILTI M10, na ścianie - kotwy żywiczne Krotność=20	szk	8
3.4	KNR 202/1209/2	Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste - zgodne z projektem, ocynkowane, malowane proszkowo Krotność=20	m	3,3

"MK-PROJEKT"

MARCJANKNEZ

42-512 Psary, ul. Gródkowska 1A

NIP 644-286-43-96, REG. 24785514

Tel. 809-806-501



Wymiana balustrad na balkonach w  
budynku mieszkalnym wielorodzinnym