

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym		
1	Element	Element		
1.1	KNR 1901/358/4	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2,0-m2 - analogia okien stalowych Krotność=11		
		Wycieszenie ilości robót		
		2,36*2,36	5,569600	
		RAZEM:	5,569600	5,570
1.2	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie, i załadunek do kontenera zdemontowanych elementów stalowych i szyb	kpl	11
1.3	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja szkła - założono ok. 700kg szkła	kpl	1
1.4	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i sprzedaż złomu - założono ok. 500kg stali	kpl	-1
1.5	KNR 401/304/4	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowa, ceglami - słupki przy oknach Krotność=10		
		Wycieszenie ilości robót		
		0,38*0,14*1*2	0,106400	
		RAZEM:	0,106400	0,106
1.6	KNRW 202/147/1	Ułożenie nadproży prefabrykowanych - analogia - 3xL19 o długości 2,4m Krotność=10		
		Wycieszenie ilości robót		
		2,4*3	7,200000	
		RAZEM:	7,200000	7,200
1.7	KNR 401/304/4	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowa, ceglami - przestizzeń nad oknami Krotność=10		
		Wycieszenie ilości robót		
		1,21*2,36*0,38	1,085128	
		RAZEM:	1,085128	1,085
1.8	KNR 401/304/4	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowa, ceglami - parter		
		Wycieszenie ilości robót		
		2,4*2,36*0,38	2,152320	
		RAZEM:	2,152320	2,152
1.9	KNR 19/1022/11 (2)	Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5-m2, osadzanie na dylblach Krotność=10		
1.10	KNR 22/1608/4	Tynkowanie ścian i słupów, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na ścianach R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	2,08
		Wycieszenie ilości robót		
		3,49*10+5,57*0,2*1*2*10	44,470000	
		RAZEM:	44,470000	44,470
1.11	KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1-m	szt	10
1.12	KNR 214/1225/5	Demontaż balustrad Krotność=11	m	2,36
1.13	KNR 202/1209/2	Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste - analogia - przeróbka balustrady zgodnie z projektem uwzględniająca uchyl i zamykanie na kłódce Krotność=10	m	2,36

"MK-PROJEKT"

MAROIN.KNEZ  
42-512 Psary, ul. Gródkowska 1A  
NIP 644-286-43-96 REG. 241785514  
tel. 609-806-501

